MẠCH LỰC · TÀI LIỆU MẪU

Hồ sơ năng lực

Dịch vụ

Hạng mục	Nội dung	Mức
Thiết kế tủ điện	Dựng sơ đồ một sợi, bố trí thiết bị, tính thanh cái và thông gió tủ.	Bản vẽ trong 2–4 ngày
Lắp ráp tủ MSB, ATS, tủ bù	Lắp theo bản vẽ đã duyệt, đầu cốt đánh số, thanh cái bọc pha màu.	Đến 3200 A
Thử nghiệm xuất xưởng	Đo cách điện, thử chức năng, lập biên bản kèm theo từng tủ.	Mỗi tủ một biên bản
Bảo trì và soi nhiệt	Soi nhiệt mối nối, siết lực, vệ sinh tủ và báo cáo điểm cần thay.	Theo quý hoặc năm

Quy trình

Bước	Việc làm	Thời gian
Gửi yêu cầu	Gửi bảng khối lượng, sơ đồ một sợi hoặc ảnh tủ hiện hữu.	Trong ngày
Khảo sát	Kỹ sư đo tải, kiểm tra mặt bằng và đường cáp tại công trình.	1–2 ngày
Thiết kế và báo giá	Bản vẽ bố trí tủ, danh mục thiết bị và giá từng dòng.	2–4 ngày
Lắp ráp	Gia công vỏ, uốn thanh cái, đấu dây và đánh số đầu cốt.	7–20 ngày
Thử nghiệm	Thử cách điện, liên động, bảo vệ; khách có thể đến chứng kiến.	1 ngày
Giao và đóng điện	Giao kèm bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành tại chỗ.	Theo lịch

Công trình đã làm

Công trình	Khách	Tóm tắt
Trạm 1000 kVA và tủ tổng cho xưởng nhựa	Nhà máy nhựa tại Tây Ninh	Cấp trạm mới, tủ MSB 1600 A và tủ bù 400 kVAr cho xưởng ép nhựa mở rộng, đóng điện theo lịch nghỉ cuối tuần.
Tủ ATS và đo đếm cho tòa văn phòng 12 tầng	Ban quản lý tòa nhà tại TP. Hồ Chí Minh	Thay tủ chuyển nguồn cũ, lắp đồng hồ đa năng từng tầng và đưa dữ liệu điện năng về phòng vận hành.
Nâng cấp tủ điều khiển trạm bơm cấp nước	Đơn vị vận hành trạm bơm	Chuyển ba bơm sang điều khiển bằng biến tần theo áp lực, vỏ tủ chống ẩm và thêm khóa liên động bảo vệ bơm.
Chiếu sáng và tụ bù cho kho lạnh thủy sản	Doanh nghiệp kho lạnh	Thay đèn cũ bằng đèn LED chịu ẩm và bổ sung tủ bù để cải thiện hệ số công suất của dàn máy nén.